

# 凉山彝族自治州交通运输局文件

凉交许可〔2023〕20号

## 凉山州交通运输局 关于金沙江向家坝库区航道建设工程（四川 凉山段）初步设计的批复

凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司：

你公司《关于审查金沙江向家坝库区（四川凉山段）航道整治工程建设项目初步设计的请示》（凉交投〔2023〕73号）已收悉。我局组织有关单位及专家对《金沙江向家坝库区航道建设工程（四川凉山段）初步设计文件》（以下简称《初步设计》）进行

了评审，形成了专家评审意见。设计单位根据技术审查单位咨询报告及专家评审意见进行了修改、完善，提交了《初步设计》报批稿。经审核，《初步设计》基本符合交通运输部关于航道工程初步设计文件编制规定的内容和深度要求，现批复如下。

## 一、建设内容和规模

金沙江向家坝库区航道建设工程（四川凉山段）建设范围为金沙江干流大河湾码头至大岩洞河段 54 公里，建设规模为：

### （一）航道整治工程

大河湾滩、伍家沱滩、瓦屋滩共 3 个滩险以及桧溪镇河段的航道整治工程。

### （二）配套工程

主要包括渡口乡航道工作站、房建、自计式水位观测站、航行水尺、维护船艇、配套设备等。

建设内容和规模符合《凉山彝族自治州发展和改革委员会关于金沙江向家坝库区航道建设工程（四川凉山段）可行性研究报告的批复》（凉发改基础〔2022〕510号）文件要求。

## 二、技术标准

原则同意按照大河湾码头—团结小河河口 23 公里河段按内河Ⅲ-（3）级航道进行建设，航道尺度为 3.0×60×480 米（水深×直线段宽度×弯曲半径）；团结小河河口—大岩洞 31 公里河段按内河Ⅰ-（3）级航道进行建设，航道尺度为 4.0×135×670 米（水深×直线段宽度×弯曲半径）。

### 三、建设方案

(一) 航道整治工程。原则同意《初步设计》推荐的航道整治疏浚工程、清礁工程以及护岸工程方案，即大河湾滩实施 2 处切咀，伍家沱滩实施 3 处切咀，瓦屋滩实施 2 处切咀，桧溪镇河段实施 2 处切咀。

(二) 配套工程。原则同意《初步设计》推荐的配套工程方案。渡口乡航道工作站、房建、自计式水位观测站、航行水尺、维护船艇、配套设备等支持保障系统工程满足维护管理需要。

(三) 其他。基本同意施工期通航安全方案和应急预案，下一阶段应根据施工图设计方案进一步细化。基本同意环保、水土保持、安全、节能等设计，应按有关部门专项意见完善相关设计内容并严格执行相关行业管理部门的要求。

### 四、工程概算

初步设计概算编制原则和方法基本符合国家和交通运输部等部门有关规定和要求，该工程总概算为 19161.79 万元，其中工程费用为 14737.12 万元。项目投资应控制在初步设计批复的概算范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

### 五、建设工期

核定本工程建设工期为 24 个月。

### 六、实施要求

(一) 项目法人要认真执行项目法人责任制度、工程监理制度、工程招投标制度和合同管理制度，严格执行项目基本建设程

序。认真履行项目建设实施主体责任，健全完善项目管理组织机构和技术力量，加强项目管理能力和管理制度建设，认真落实项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化等相关要求。

(二)雷波县交通运输局应根据《水运建设市场监督管理办法》(交通运输部令 2016 年第 74 号)的有关要求，切实履行行业监督工作主体责任。督促项目法人按本批复要求组织开展下一阶段的工作，依法取得环境影响评价等项目开工所必需的全部手续。项目开工前你局要认真核查环境影响评价、水土保持等专项批复的执行和落实情况，发生重大变动的应要求业主及时完善相关手续，严禁杜绝手续不全开工建设。

附件：金沙江向家坝库区航道建设工程（四川凉山段）初步设计概算汇总表



附件：

**金沙江向家坝库区航道建设工程（四川凉山段）初步  
设计概算汇总表**

序号	工程或费用项目名称	审核金额 (万元)
<b>一</b>	<b>第一部分 工程费用</b>	<b>14737.12</b>
1	疏浚工程	1137.89
2	炸礁工程	9243.52
3	护岸工程	253.08
4	配套工程	1267.32
5	跨河桥梁工程（桥梁通航安全保障措施）	230.00
6	支持保障系统工程	250.00
7	航道管理及维护设施工程	828.14
8	环境保护与水土保持工程	302.31
9	建设期维护工程	69.55
10	其他工程	1093.68
11	临时工程	61.63
<b>二</b>	<b>第二部分 其他费用</b>	<b>3512.20</b>
1	建设用地费	92.12
2	建设管理费	603.90
3	前期工作费	737.49
4	勘察设计费	709.63

5	监理费	409.67
6	研究试验费	400.00
7	招标费	70.05
8	生产准备费	17.60
9	竣工验收前相关费	355.00
10	其他相关费	116.74
三	第三部分 预留费用	912.47
1	基本预留费用	912.47
四	总概算	19161.79

---

抄送：雷波县交通运输局

---

凉山州交通运输局办公室

2023年5月26日印发

---

